

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση: Φιλ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου, 15234 Χαλάνδρι Τηλ. : 213 2023975	ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 2018	
	Αριθμός Μελέτης:	24/2018
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	37.311,60€ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά προμήθεια νέων κλιματιστικών μονάδων του Δήμου Χαλανδρίου για το σύνολο των κτιριακών του εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο πόσο των 37.311,60€ με ΦΠΑ 24% για το έτος 2018 .

B. ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι κλιματιστικές μονάδες θα καλύψουν τις ανάγκες εγκαταστάσεων του Δήμου σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Κτίριο Κοινωνικής Υπηρεσίας- Παπάγου 7	<ul style="list-style-type: none"> - Κλιματιστική μονάδα τύπου ντουλάπας των 48.000BTU (1 τεμ.) - Split unit τοίχου των 9000BTU με την εξωτερική του μονάδα (2 τεμ.)
ΚΑΠΗ Κάτω Χαλανδρίου	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 9000BTU με την εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.)
Κεντρικό ΚΑΠΗ	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 9000BTU με την εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.)
Αίθουσα χωρού -	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 24000BTU με την

Αριστοτέλους 42	εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.)
Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 18000BTU με την εξωτερική του μονάδα (2 τεμ.) - Split unit τοίχου των 9000BTU με την εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.)
Δ/νση Απορριμάτων & Ανακύκλωσης	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 24000BTU με την εξωτερική του μονάδα (2 τεμ.) - Split unit τοίχου των 12000BTU με την εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.)
Τμήματα Προσχολικής Αγωγής	
1 ^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 24000BTU με την εξωτερική του μονάδα (2 τεμ.) - Split unit τοίχου των 18000BTU με την εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.)
2 ^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 24000BTU με την εξωτερική του μονάδα (2 τεμ.) - Split unit τοίχου των 9000BTU με την εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.)
3 ^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 24000BTU με την εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.) - Split unit τοίχου των 18000BTU με την εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.)
4 ^ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής	<ul style="list-style-type: none"> - Κλιματιστική μονάδα οροφής των 36000BTU (1 τεμ.) - Split unit τοίχου των 18000BTU με την εξωτερική του μονάδα (2 τεμ.)
6 ^ο Τμήμα Προσχολικής	<ul style="list-style-type: none"> - Split unit τοίχου των 18000BTU με την

Αγωγής	εξωτερική του μονάδα (1 τεμ.) - Split unit τοίχου των 9000BTU με την εξωτερική του μονάδα (2 τεμ.)
--------	---

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο.

Η παράδοση θα γίνεται σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση - μεταφορά και θέση σε λειτουργία σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος .

Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων.

Γ. Πιστοποιητικά

Όλες οι κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά EUROVENT, ISO 9001, ISO 1401, CE, τρία (3) χρόνια εγγύηση, ψυκτικό μέσο R410A ή αντίστοιχο οικολογικό παραγωγής των τελευταίων δύο ετών.

Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 37.311,60€ μαζί με το ΦΠΑ και θα βαρύνει τους Κ.Α.30.7135.01, Κ.Α.15.7135.08 και Κ.Α.35.7135.07 του Ο.Ε. 2018.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΜΜ. ΣΑΛΛΑΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ Τοπογράφος Μηχανικός