

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ			ΕΡΓΟ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠ: 2.000.000,00 € Α.Μ. 7/2019					
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.1	M3	300	2,50	750,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1.2	M3	220	79,00	17.380,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β
3	Ανύψωση ή καταβιβασμός σχάρας ή καλύματος φρεατίου	1.3	Τεμ.	250	99,90	24.975,00		ΟΙΚ 3213.2Ν
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Σύνολο)					43.105,00	43.105,00	
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	2.1	M3	500	10,50	5.250,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β
5	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	2.2	M2	2000	1,00	2.000,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Β
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	2.3	M2	2000	1,10	2.200,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (Σύνολο)					9.450,00	9.450,00	
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.1	MM	500	0,90	450,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Β
8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	3.2	M2	69000	1,70	117.300,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Β
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.3	M2	7500	1,10	8.250,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Β
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.4	M2	69000	0,42	28.980,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Β
11	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις μεταβλητού πάχους	3.5	Τον	4010	91,00	364.910,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α-Ν
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	3.6	M2	69000	8,50	586.500,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-Β
13	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα ανεξαρτήτων διαστάσεων	3.7	M2	500	35,00	17.500,00		ΟΔΟ 4321Β-Ν
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (Σύνολο)					1.123.890,00	1.123.890,00	
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
14	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4.1	Τεμ.	30	49,00	1.470,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Β
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.2	M2	1000	3,45	3.450,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Β
16	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	4.3	M2	110	18,00	1.980,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2-Β
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σύνολο)					6.900,00	6.900,00	
	Σύνολο Εργασιών					1.183.345,00	1.183.345,00	
	Ενιαίο όφελος			18,00%		213.002,10		
	Συνολο εργασιών με ΓΕ -ΟΕ						1.396.347,10	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ			ΕΡΓΟ :ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠ: 2.000.000,00 € Α.Μ. 7/2019					
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο
	Ενιαία απρόβλεπτα			15,00%		209.452,07		
	Συνολο εργασιών με ΓΕ- ΟΕ και απρόβλεπτα						1.605.682,30	
	Απολογιστικά (Διαχείριση ΑΕΚΚ, ΟΚΩ, αρχαιολογια κτλ) ΧΩΡΙΣ ΓΕ- ΟΕ, ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ					6.500,00		
	Αναθεώρηση					604,06		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ						1.612.903,23	
	Ενιαίος Φ.Π.Α.			24,00%		387.096,77		
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο					2.000.000,00	2.000.000,00	
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ					Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
	ΑΝΤ. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ	ΕΛ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ					ΑΙΚ. ΝΟΤΑ	
	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ					ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	