

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΡΓΟ : ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ –  
ΛΑΚΟΥΒΕΣ 2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 €  
ΦΠΑ 24% : 14.400,00 €  
Α.Μ. : 06/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (*)	1.1	ΟΔΟ Α-1	ΟΔΟ-1110	m3		5,63	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (περιλαμβάνεται η μεταφορά) (*)	1.2	ΟΔΟ/Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m3		5,95	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (περιλαμβάνεται η μεταφορά) (*)	1.3	ΟΙΚ/22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3		33,25	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (περιλαμβάνεται η μεταφορά) (*)	1.4	ΟΔΟ/Α-12	ΟΙΚ-2227	m3		31,75	
5	Αποξήλωση ασφαλτοταπιήτων και στρώσεων οδοστρώσεως σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών (περιλαμβάνεται η μεταφορά) (*)	1.5	ΟΔΟ/Α-2-1	ΟΔΝ1123Α	m3		6,85	
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.6	ΟΔΟ/Β-2	ΥΔΡ-6087	m3		2,70	
7	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1.7	ΟΔΟ/Β-29.2.1	ΟΔΟ-2531	m3		86,50	
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	1.8	ΟΔΟ/Β-30.3	ΥΔΡ-7018	kg		1,15	
9	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (περιλαμβάνεται η μεταφορά) (*)	1.9	ΟΔΟ/Γ-2.1	ΟΔΟ3211 Β	m3		16,75	
10	Ανύψωση ή Καταβίβασμός Φρεατίου	1.10	ΟΔΟ/Β-85-ΣΧ	ΟΔΟ-2548	τεμ		40,00	
11	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.11	ΟΔΟ/Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m		1,00	

12	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.12	ΟΔΟ/Δ-3	ΟΔΟ-4110	m2		1,20	
13	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (περιλαμβάνεται η μεταφορά) (*)	1.13	ΟΔΟ/Γ-1.1	ΟΔΟ-3121B	m3		16,75	
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (περιλαμβάνεται η μεταφορά) (*)	1.14	ΟΔΟ/Δ-8Α	ΟΔΟ-4521B	m2		9,56	
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1.15	ΟΔΟ/Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	m2		3,80	
16	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m (*)	1.16	ΟΔΟ/Δ-7	ΟΔΟ-4421B	m2		7,36	

**Χαλάνδρι Απρίλιος 2020**

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**ΑΙΚ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΗΧ. Μ ΗΧ/ΚΟΣ  
Τ.Ε.**

**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ**

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		<b>44.215,18</b>
ΓΕ&ΟΕ (18%)		<b>7.958,73</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕ & ΟΕ		<b>52.173,91</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		<b>7.826,09</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ		<b>60.000,00</b>
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		<b>60.000,00</b>
ΦΠΑ 24%		<b>14.400,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>		<b>74.400,00</b>