

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη και για εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ~(40cm x 60cm) + ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 20.05.01	1	ΟΙΚ-2124 100%	m3		9,75	0,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη + ΜΤΦ	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.04.01	2	ΟΙΚ-2122 100%	m3		25,50	0,00	
3	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ Α\ 22.04	3	ΟΙΚ- 2222 100%	m3		15,70	0,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού + ΜΤΦ	ΟΙΚ Α\ 22.10.01	4	ΟΙΚ- 2226 100%	m3		33,25	0,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμούς + ΜΤΦ	ΟΙΚ Α\ 22.15.01	5	ΟΙΚ- 2226 100%	m3		61,25	0,00	
6	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ Α\ 22.15.03	6	ΟΙΚ- 2226 100%	m*cm (dm2)		17,00	0,00	
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.20.01	7	ΟΙΚ- 2236 100%	m2		7,90	0,00	
8	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\ 22.21.01	8	ΟΙΚ- 2238 100%	m2		4,50	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.30	9	ΟΙΚ 2171 100%	m3		0,90	0,00	
10	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\ 20.40	10	ΟΙΚ 2177 100%	t10m		5,60	0,00	
11	Πλήρης καθαίρεση και αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 22.56.01	11	ΟΙΚ- 6102 100%	Kg		0,60	0,00	
12	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\ 23.03	12	ΟΙΚ-2303 100%	m2		5,60	0,00	
13	Τροποποιήσεις – συμπληρώσεις υφιστάμενων ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\ 23.04	13	ΟΙΚ-2304 100%	m2		2,80	0,00	
14	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ Α\ 23.05	14	ΟΙΚ-2304 100%	m2		5,60	0,00	
15	Διάνοξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ Α\22.37.01	15	ΟΙΚ 2269Α 100%	m		16,70	0,00	
16	Διάνοξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ Α\22.37.02	16	ΟΙΚ 2269Β 100%	m		22,50	0,00	
17	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	17	ΟΙΚ 2236 100%	m2		2,20	0,00	
18	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ Α\ 22.45	18	ΟΙΚ- 2275100%	m2		16,80	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Α								0,00	
ΟΜΑΔΑ Β	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\ 32.01.04	19	ΟΙΚ 3214 100%	m3		90,00	0,00	
20	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\ 38.03	20	ΟΙΚ 3816 100%	m2		15,70	0,00	
21	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\ 38.13	21	ΟΙΚ 3841 100%	m2		20,25	0,00	
22	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ Α\ 38.20.02	22	ΟΙΚ 3873 100%	kg		1,07	0,00	
23	Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\ 38.20.03	23	ΟΙΚ 3873 100%	kg		1,01	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Β								0,00	
ΟΜΑΔΑ Γ	ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
24	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ Α\ 46.01.02	24	ΟΙΚ 4622.1 100%	m2		19,50	0,00	
25	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4662.1	25	ΟΙΚ 4662.1 100%	m2		22,50	0,00	
26	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	26	ΟΙΚ 3213	m		16,80	0,00	
27	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	27	ΟΙΚ 6118 100%	kg		3,10	0,00	
28	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	28	ΟΙΚ 7809 100%	m2		13,00	0,00	
29	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού, με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 6370	29	ΥΔΡ 6370 100%	m2		53,60	0,00	
30	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ Α\ 47.02.02	30	ΟΙΚ 4702 100%	m2		18,50	0,00	
31	Πλήρης εγκατάσταση σταθερών πετασμάτων αλουμινίου με υαλοπίνακες, ανοιγόμενους ή/και σταθερούς μετά του σκελετού τους	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 50.15.03	31	ΟΙΚ 4713 100%	m2		280,00	0,00	
32	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 71.21	32	ΟΙΚ 7121 100%	m2		13,50	0,00	
33	Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 71.21.01	33	ΟΙΚ 7121 100%	m2		3,80	0,00	
34	Εργασία πλήρους και επιμελούς προστασίας διαβρωμένου οπλισμού σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 71.36.01	34	ΟΙΚ 7136 100%	m2		32,00	0,00	
35	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ Α\ 77.97	35	ΟΙΚ 7744 100%	m2		13,50	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
36	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	ΟΙΚ Α\ 61.31	36	ΟΙΚ 6118 100%	Kg		2,80	0,00	
37	Γυψοσανίδες πυράντοχες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\ 78.05.05	37	ΟΙΚ 7809 100%	m2		16,80	0,00	
38	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	ΟΙΚ Α\ 78.05.06	38	ΟΙΚ 7810 100%	m2		18,20	0,00	
39	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m2	ΟΙΚ Α\ 78.05.13	39	ΟΙΚ 7809 100%	m2		1,10	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Γ								0,00	

ΟΜΑΔΑ Ε									
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
40	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΝΑΟΔΟ Α\ Β-51	40	ΟΔΟ 2921 100%	μμ		9,60	0,00	
41	Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με αντλιοσθηρές λευκές ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.16.04	41	ΟΙΚ 7316 100%	m2		20,00	0,00	
42	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	42	ΟΙΚ 7331 100%	m2		33,50	0,00	
43	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 7331	43	ΟΙΚ 7331 100%	m2		36,00	0,00	
44	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	44	ΟΙΚ 7326.1 100%	m		4,50	0,00	
45	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm	ΟΙΚ 7338	45	ΟΙΚ 7338 100%	m2		12,30	0,00	
46	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7326.1	46	ΟΙΚ 7326.1 100%	m2		19,70	0,00	
47	Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο, πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7532	47	ΟΙΚ 7532 100%	m2		84,00	0,00	
48	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\ 73.33.01	48	ΟΙΚ 7331 100%	m2		31,50	0,00	
49	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, αντλιοσθηρά (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.33.04	49	ΟΙΚ 7331 100%	m2		35,00	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
50	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, αντλιοσθηρά (παντός τύπου και διαστάσεων) κατηγορίας R12.	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.33.04	50	ΟΙΚ 7331 100%	m2		45,00	0,00	
51	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\ 73.34.01	51	ΟΙΚ 7326.1 100%	m2		33,50	0,00	
52	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.34.03	52	ΟΙΚ 7326.1 100%	m2		35,00	0,00	
53	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0cm.	ΝΑΟΙΚ Α\ 73.36.01	53	ΟΙΚ 7335 100%	m2		18,00	0,00	
54	Πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού στρώματος κορμού μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου, ύψους 2,00μ	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.78.01	54	ΟΙΚ 7396 100%	τεμ		125,00	0,00	
55	Επανακατασκευή δαπέδων γηπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλοτάπητα	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.94.01	55	ΟΙΚ 7373.1 100%	m2		18,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Ε								0,00	
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
56	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδωσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (πάγκος).	ΝΑΠΡΣ ΣΧΕΤ Α\ Β 10.01	56	ΠΡΣ 5104 100%	τεμ		200,00	0,00	
57	Προμήθεια και εγκατάσταση μικρού επιστήλιου απορριματοδέκτη δαπέδου (μονός κάδος)	ΝΑΠΡΣ ΣΧΕΤ Α\ Β 11.9	57	ΟΙΚ 5104 100%	τεμ		200,00	0,00	
58	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5cm	ΟΙΚ Α\ 54.46.03	58	ΟΙΚ 5448.1 100%	m2		106,00	0,00	
59	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές, με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	59	ΟΙΚ 5446.1 100%	m2		118,00	0,00	
60	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	60	ΟΙΚ 5617 100%	m2		28,00	0,00	
61	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	61	ΟΙΚ 5613.1 100%	m2		225,00	0,00	
62	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ 5613.1	62	ΟΙΚ 5613.1 100%	m2		180,00	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
63	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	ΟΙΚ 6520	63	ΟΙΚ 6520 100%	m ²		180,00	0,00	
64	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	64	ΟΙΚ 7609.2 100%	m ²		50,00	0,00	
65	Διάτρηση γωνιακή διατομή εξαερισμού και προστασίας διαστάσεων 70/100 χιλ. και πάχους 1,2 χιλ. από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΟΙΚΣΧΕΤ Α\ 61.11.01	65	ΟΙΚ 6111 100%	μμ		11,00	0,00	
66	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ Α\ 61.31	66	ΟΙΚ 6118 100%	kg		2,80	0,00	
67	Πλήρης εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης μεταλλικής θύρας, τυποποιημένης, βιομηχανικής προέλευσης μετά της κάσας διατάσεων 3,00x3,20μ περίπου	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 62.50.01	67	ΟΙΚ 6236 100%	m ²		220,00	0,00	
68	Πλήρης εγκατάσταση μονόφυλλης θύρας αλουμινίου με σταθερό υαλοπίνακα μετά της κάσας	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 62.50.02	68	ΟΙΚ 6236 100%	m ²		280,00	0,00	
69	Μπάρες πανικού επί μονόφυλλων ή δίφυλλων θυρών	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 62.60.07	69	ΟΙΚ 6236 100%	τεμ		68,00	0,00	
70	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΝΑΟΙΚ Α\ 62.60.01	70	ΟΙΚ 6236 100%	m ²		225,00	0,00	
71	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ Α\ 62.60.02	71	ΟΙΚ 6236 100%	m ²		280,00	0,00	
72	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΝΑΟΙΚ Α\ 62.61.04	72	ΟΙΚ 6236 100%	m ²		335,00	0,00	
73	Κλίμακα μεταλλική. Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm	ΝΑΟΙΚ Α\ 63.02	73	ΟΙΚ 6302 100%	τεμ		56,00	0,00	
74	Εμπόδια επί του πεζοδρομίου (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 64.01.02	74	ΟΙΚ 6401 100%	χγρ		4,50	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
75	Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση παλαιάς μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου μετά του κορμού, ταμπλό, στεφανιού με δίχτυ)	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\64.01.03	75	ΟΙΚ 6402 100%	τεμ		1.200,00	0,00	
76	Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση παλαιού στεφανιού μπασκέτας ολυμπιακού τύπου από κυκλικό σίδερο "μασίφ" εσωτερικής διαμέτρου 45εκ και πάχους 20χιλ	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\64.01.04	76	ΟΙΚ 6402 100%	τεμ		70,00	0,00	
77	Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση παλαιού ταμπλό μπασκέτας ολυμπιακού τύπου διαστάσεων 1,80x1,20μ	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\64.01.06	77	ΟΙΚ 6402 100%	τεμ		350,00	0,00	
78	Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση παλαιού στυλοβάτη πετοσφαίρισης περιμέτρου Φ65 έως Φ75, ύψους 2,00μ	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\64.01.07	78	ΟΙΚ 6402 100%	τεμ		160,00	0,00	
79	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2"	ΟΙΚ Α\ 64.16.02	79	ΟΙΚ 6417 100%	μμ		14,00	0,00	
80	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι Φ2"	ΝΑΟΙΚ Α\ 64.21.03	80	ΟΙΚ 6423 100%	μμ		11,80	0,00	
81	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2"	ΟΙΚ Α\ 64.26.02	81	ΟΙΚ 6427 100%	μμ		10,10	0,00	
82	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ Α\ 64.29	82	ΟΙΚ 6428 100%	μμ		20,00	0,00	
83	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ Α\ 64.48	83	ΟΙΚ 6448 100%	m2		3,05	0,00	
84	Πλήρης εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης δίφυλλης ανοιγόμενης ή συρρόμενης θύρας επί υφιστάμενης περιφραξης από συρματόπλεγμα ρομβοειδούς ή τετραγωνικής οπής μετά του πλαισίου της, διαστάσεων 1,80x2,50μ, περίπου	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 64.48.02	84	ΟΙΚ 6448 100%	τεμ		250,00	0,00	
85	Περίφραξη κατακορυφη ή με κλίση από συρματόπλεγμα ρομβοειδούς ή τετραγωνικής οπής, με κατακόρυφους σωλήνες Φ2" και οριζόντιο σωλήνα στο τελείωμα	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 64.48.03	85	ΟΙΚ 6448 100%	μμ		48,00	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
86	Σταθερές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου Νο16 μετά πλαισίου σε ανοιγόμενα παράθυρα/φεγγίτες	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 65.25.01	86	ΟΙΚ 6530 100%	m2		45,00	0,00	
87	Πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση διαφανούς άθραυστου πάχους 12 χιλ, μετά των ειδικών τεμαχίων απορρόφησης κραδασμών σε μπασκέτα καλαθοσφαίρισης	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 76.01.05	87	ΟΙΚ 7604.2 100%	τεμ		90,00	0,00	
87Α	Εργασία πλήρους αντικατάστασης, προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων από επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 16 mm, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 65.20.04	87Α	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 65.20.04	m2		70,00	0,00	
88	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50mm και μήκους έως 1,00m	ΝΑΟΙΚ Α\ 76.20.01	88	ΟΙΚ 7621 100%	m2		38,90	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. ΣΤ									0,00

ΟΜΑΔΑ Ζ	ΛΟΙΠΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
89	Ενοικίαση κάδου περισυλλογής οικοδομικών υλικών		89		τεμ		150,00	0,00	
90	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	90	ΟΙΚ 7791 100%	m2		5,00	0,00	
91	Πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση δίκτυ στεφανιού μπασκέτας, από άσπρο κορδόνι πάχους 4χιλ.	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\65.25.01	91	ΟΙΚ 6530 100%	τεμ		10,00	0,00	
92	Πλήρης προμήθεια και εγκατάσταση φιλέ πετοσφαίρισης	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\65.25.03	92	ΟΙΚ 6530 100%	τεμ		120,00	0,00	
93	Περιθώρια δώματος (λουκία)	ΟΙΚ Α\ 73.47	93	ΟΙΚ 7347 100%	μμ		9,00	0,00	
94	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.10	94	ΟΙΚ 7725 100%	m2		3,90	0,00	
95	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.17.01	95	ΟΙΚ 7737 100%	m2		3,40	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
96	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.30	96	ΟΙΚ 7735 100%	m2		2,25	0,00	
97	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.55	97	ΟΙΚ 7755 100%	m2		6,70	0,00	
98	Πλήρης εργασίας απόξεσης και βερνικώματος ξύλινων επιφανειών δύο συστατικών.	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 77.71	98	ΟΙΚ 7771 100%	m2		15,70	0,00	
99	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.80.01	99	ΟΙΚ 7785.1 100%	m2		9,00	0,00	
100	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ Α\ 77.80.02	100	ΟΙΚ 7785.1 100%	m2		10,10	0,00	
101	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων (γραμμογράφηση) οιασδήποτε απόχρωσης υφιστάμενων γηπέδων	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 77.81.03	101	ΟΙΚ 7785.1 100%	μμ		1,10	0,00	
102	Διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΟΔΟ ΣΧΕΤ Α\ Ε 17.3	102	ΟΙΚ 7788 100%	m2		3,80	0,00	
103	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ Α\ 77.84.02	103	ΟΙΚ 7786.1 100%	m2		12,40	0,00	
104	Αντιπυρική επεξεργασία ξύλινων, σιδηρών, επιχρισμένων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 77.94.01	104	ΟΙΚ 7744 100%	m2		22,50	0,00	
105	Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικού τεντόπανου ηλιοπροστασίας όψης σε υφιστάμενο σκελετό	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 78.21.01	105	ΟΙΚ 7809 100%	m2		25,00	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
106	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΟΙΚ Α\ 79.04	106	ΟΙΚ 7902 100%	μ2		8,40	0,00	
107	Πλήρης εργασία μόνωσης δώματος με στεγανωτική στρώση από απλό ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 79.09.01	107	ΟΙΚ 7912 100%	μ2		14,00	0,00	
108	Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλικό υλικό	ΟΙΚ Α\ 79.35	108	ΟΙΚ 7935 100%	μμ		3,90	0,00	
109	Εργασία σύνθετων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών που δεν μπορούν να κοστολογηθούν ιδιαίτερως κλπ.	ΟΙΚ 22.16 ΣΧ	109	ΟΙΚ 2239 80% + ΗΛΜ46 20%	ωρ.		25,00	0,00	
110	Στεγάνωση επιφανειών κερκίδων ποδοσφαίρου στο Α.Κ. Ν. Πέρκιζας με σύστημα πολυουρεθάνικης ρητίνης και επίταση χαλαζιακής άμμου.	ΟΙΚ 7416 ΣΧ	110	ΟΙΚ 7416 100%	μ2		33,50	0,00	
111	Καθίσματα με πλάτη για εξωτερικό χώρο με νευρώσεις, βραδύκαυστα βραδυφλεγή. Περιλαμβάνεται αποξήλωση των παλαιών, η στεγανοποίηση και η τοποθέτηση των νέων καθισμάτων.	ΠΡΣ Β10.1 ΣΧ	111	ΟΙΚ 5104 100%	τεμ		13,50	0,00	
112	Μετακίνηση παλαιών καθισμάτων, αποξήλωση των παλαιών, η στεγανοποίηση και η τοποθέτηση των νέων καθισμάτων.	ΠΡΣ Β10.1 ΣΧ	112	ΟΙΚ 5104 100%	τεμ		3,50	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Ζ									0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									0,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ Δ ΟΙΚ	ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)								
Δ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ									
113	Αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ 4x63A	NET62.10.35.08ΣΧ1	113	ΗΛΜ55 100%	τεμ		88,50	0,00	
114	Αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ 4x40A	NET62.10.35.08ΣΧ2	114	ΗΛΜ55 100%	τεμ		54,00	0,00	
115	Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x36Watt	ΑΤΗΕ Ν8981.1	115	ΗΛΜ59 100%	τεμ		95,00	0,00	
116	Φωτιστικό στεγανό τύπου караβοχελώνα	ΗΛΜ 8973 ΣΧ	116	ΗΛΜ 59	τεμ		40,59	0,00	
117	Λάμπες φθορισμού μικρές 0,6μ των 36Watt	ΑΤΗΕ 8981.1 ΣΧ1	117	ΗΛΜ 59	τεμ		1,73	0,00	
118	Λάμπες φθορισμού μεγάλες των 1,2μ των 36Watt	ΑΤΗΕ 8981.1 ΣΧ2	118	ΗΛΜ 59	τεμ		1,76	0,00	
119	Φωτιστικά φθορισμού στεγανά	ΑΤΗΕ Ν8992.1	119	ΗΛΜ 60 100%	τεμ		180,00	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
120	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας	ΗΛΜ 8982.6.14 ΣΧ	120	ΗΛΜ 60 100%	τεμ		34,83	0,00	
121	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος τοίχου ή οροφής χωρίς προσοχή	ΗΛΜ 29	121	ΗΛΜ 29 100%	τεμ		7,34	0,00	
122	Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας Φ16x1,00mm	ΗΛΜ 7	122	ΗΛΜ 7 100%	m		20,35	0,00	
123	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο, προστασίας IP 20, επίμηκες με δύο λυχνίες 40 W	ΗΛΜ 59	123	ΗΛΜ 59 100%	τεμ		80,16	0,00	
124	Πλήρης εγκατάσταση στομίου νωπού αέρα με πτερύγια υπό κλίση 45ο	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8527.1.1.2	124	ΗΛΜ 36	τεμ		180,00	0,00	
125	Πλήρης εγκατάσταση αξονικού ανεμιστήρα εξαερισμού με ροοστάτη	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8561.1.1	125	ΗΛΜ 39	τεμ		450,00	0,00	
126	Πλήρης εγκατάσταση ανεμιστήρα εξαερισμού με φωτοκύτταρο	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8561.1.2	126	ΗΛΜ 39	τεμ		200,00	0,00	
127	Πλήρης εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ονομαστικής απόδοσης ≥ 8.500 btu/h	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8500.1.1	127	ΗΛΜ 33	τεμ		1.050,00	0,00	
128	Πλήρης εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ονομαστικής απόδοσης ≥ 11.000 btu/h	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8525.1.2	128	ΗΛΜ 19	τεμ		1.100,00	0,00	
129	Πλήρης εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ονομαστικής απόδοσης ≥ 17.000 btu/h	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8534	129	ΗΛΜ 32	τεμ		1.600,00	0,00	
130	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός	ΑΤΗΕ/ 8732.1.4	130	ΗΛΜ 41 100%	μμ		4,78	0,00	
131	Λάμπες φθορισμού μικρές 0,6m των 36Watt	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8981.1.1	131	ΗΛΜ 59	τεμ		1,73	0,00	
132	Λάμπες φθορισμού μεγάλες των 1,2m των 36Watt	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/ 8981.1.2	132	ΗΛΜ 59	τεμ		1,76	0,00	
133	Χαλύβδινος ιστός φωτισμού ύψους 12m & αποξήλωση και μεταφορά παλαιού	ΗΛΜ/ 60.10.01.04	133	ΗΛΜ 101 100%	τεμ		1.400,00	0,00	
134	Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού φωτισμού επί τόπου του έργου, για ιστό μέχρι 12m, στη θέση που βρίσκεται	ΗΛΜ / 62.10.15.01	134	ΟΙΚ 7791 100%	τεμ		95,00	0,00	
135	Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινου ιστού φωτισμού επί τόπου του έργου, για ιστό από 14m μέχρι 25m, στη θέση που βρίσκεται	ΗΛΜ ΣΧΕΤ/ 62.10.15.02	135	ΟΙΚ 7791 100%	τεμ		130,00	0,00	
136	Προβολέας led 29000lm	NET 60.10.40.07Σ Χ1	136	ΗΛΜ103	τεμ		840,00	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
137	Καλώδια ασφαλείας τύπου H05VV-U,-R (NYM), διατομής 3x1,5mm ²	ΗΛΜ/ 62.10.40.01	137	ΗΛΜ 46 100%	μμ		2,30	0,00	
138	Πίλλαρ φωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ/ 60.10.80.01	138	ΗΛΜ 52 100%	τεμ		2.500,00	0,00	
139	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 0,40 x 0,40	ΗΛΜ / 60.10.85.01	139	ΟΔΟ 254800%	τεμ		60,00	0,00	
140	Τρίγωνο γείωσης (με τρία φρεάτια 30x30 cm, ηλεκτρόδιο Φ14x1500 mm)	ΗΛΜ ΣΧΕΤ/ 60.20.40.21	140	ΗΛΜ 45 100%	τεμ		400,00	0,00	
141	Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 3x63A	ΗΛΜ ΣΧΕΤ/ 60.20.40.51.0 1	141	ΗΛΜ 52 100%	τεμ		900,00	0,00	
142	Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 3x80A	ΗΛΜ ΣΧΕΤ/ 60.20.40.51.0 2	142	ΗΛΜ 52 100%	τεμ		1.300,00	0,00	
143	Κατασκευή φρεατίου 0,50x0,50 cm	ΗΛΜ 60.20.40.31 ΣΧ1	143	ΟΔΟ2548	τεμ		160,00	0,00	
144	Κατασκευή φρεατίου 0,40x0,40	ΗΛΜ 60.20.40.31 ΣΧ2	144	ΟΔΟ2548	τεμ		100,00	0,00	
145	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN110	ΗΛΜ 60.20.40.12 ΣΧ	145	ΗΛΜ-5	m		10,00	0,00	
146	Καλώδιο τύπου NYM διπολικό διατομής 3x1,5mm ² 2 χάλκινων αγωγών του 1 m	NET 62.10.41.01	146	ΗΛΜ-46	m		2,30	0,00	
147	Φωτιστικό ασφαλείας με ενσωματωμένους συσσωρευτές	NET 65.80.11 ΣΧ	147	ΗΛΜ59 100%	τεμ		45,00	0,00	
148	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25mm	ΠΡΣ/ Η 01.1.3	148	ΗΛΜ 8 100%	μμ		0,45	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 2. Δ1								0,00	

Δ2. ΥΔΡΕΥΣΗ									
149	Πλήρης προμήθεια, αποξήλωση και αντικατάσταση υδρορρόης κυκλικής Φ100 6Atm PVC	ΑΤΗΕ 8063 ΣΧ	149	ΗΛΜ8 100%	m		15,00	0,00	
150	Πλήρης προμήθεια, αποξήλωση και αντικατάσταση υδρορρόης ανοικτής ημικυκλικής από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΑΤΗΕ 8062.1 ΣΧ	150	ΗΛΜ8 100%	m		25,00	0,00	
151	Αποξήλωση ειδών υγιεινής (νιπτήρων, λεκανών, καζανακίων, θερμοσιφώνων κλπ.)	ΗΛΜ 29	151	ΗΛΜ 29 100%			9,18	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
152	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσως 4 atm, διαμέτρου Φ 50 mm	ΗΛΜ 8	152	ΗΛΜ 8 100%	m		13,81	0,00	
153	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πιέσως 4 atm, διαμέτρου Φ 100 mm	ΗΛΜ 8	153	ΗΛΜ 8 100%	m		22,84	0,00	
154	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου Φ 1/2"	ΗΛΜ 13	154	ΗΛΜ 13 100%	τεμ		60,62	0,00	
155	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, νεροχύτη, διαμέτρου Φ 1/2"	ΗΛΜ 13	155	ΗΛΜ 13 100%	τεμ		70,30	0,00	
156	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως, με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΗΛΜ 14	156	ΗΛΜ 14 100%	τεμ		192,10	0,00	
157	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56 m	ΗΛΜ 17	157	ΗΛΜ 17 100%	τεμ		164,71	0,00	
158	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μίας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35x40x20cm, μήκους 1,20 m	ΗΛΜ 17	158	ΗΛΜ 17 100%	τεμ		173,15	0,00	
159	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 36x48 mm	ΗΛΜ 13	159	ΗΛΜ 13 100%	τεμ		25,81	0,00	
160	Εξαρτήματα wc:Μπαταρίες ντους πλήρεις	ΑΤΗΕ 8141.2.2 ΣΧ1	160	ΗΛΜ13	τεμ		70,00	0,00	
161	Πυροσβεστική φωλέα πλήρης (απλό υδροδοτικό δίκτυο)	ΗΛΜ NET-66.30 ΣΧ	161	ΗΛΜ52 100%	τεμ		40,00	0,00	
162	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25mm	ΝΑΠΡΣ Η 01.1.3	162	ΗΛΜ8 100%	μμ		0,45	0,00	
163	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ32mm του 1 m	ΥΔΡ 12.14.01.09	163	ΥΔΡ-6621.2	m		15,10	0,00	
164	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου (40cm x 45cm)	ΥΔΡ 5.07	164	ΥΔΡ 6069 100%	m3		11,30	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ 2. Δ2									

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
	ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ								0,00
	Άθροισμα								44.215,18
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	7.958,73
	Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ								52.173,91
	Απρόβλεπτα							15,00 %	7.826,09
	Άθροισμα μετά απροβλέπτων								60.000,00
	Αναθεώρηση								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 1								60.000,00
	Άθροισμα χωρίς ΦΠΑ								60.000,00
	ΦΠΑ							24,00%	14.400,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ								74.400,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ .../.../ 2020

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
.../.../2020
Η αν. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
.../.../2020
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

Σ. ΜΥΛΩΝΑ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Π. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΙΚ. ΝΟΤΑ
Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝ. ΠΑΡΤΑΛΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ