

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.1	M3	350	2,50	875,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1.2	M3	80	79,00	6.320,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β
3	Ανύψωση ή καταβιβασμός σχάρας ή καλύματος φρεατίου	1.3	Τεμ.	300	99,90	29.970,00		ΟΙΚ 3213.2Ν
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Σύνολο)						37.165,00	37.165,00	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
4	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2.1	M3	280	15,75	4.410,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β
5	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	2.2	M2	800	1,53	1.224,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Β
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	2.3	M2	800	1,63	1.304,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (Σύνολο)						6.938,00	6.938,00	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.1	MM	400	0,90	360,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Β
8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	3.2	M2	8000	1,70	13.600,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Β
	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας		M2	90000	3,15	283.500,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Β
9	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.3	M2	10000	1,10	11.000,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Β
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.4	M2	98000	0,42	41.160,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Β
11	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.5	Τον	2200	91,00	200.200,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Β-Ν
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	3.6	M2	98000	8,76	858.480,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-Β
13	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα ανεξαρτήτων διαστάσεων	3.7	M2	500	35,00	17.500,00		ΟΔΟ 4321Β-Ν
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (Σύνολο)						1.425.800,00	1.425.800,00	
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
14	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4.1	Τεμ.	40	49,00	1.960,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Β
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.2	M2	1000	3,45	3.450,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Β
16	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά	4.3	M2	200	18,00	3.600,00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2-Β
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σύνολο)						9.010,00	9.010,00	
Σύνολο Εργασιών							1.478.913,00	1.478.913,00
Ενιαίο όφελος				18,00%			266.204,34	
Συνολο εργασιών με ΓΕ -ΟΕ								1.745.117,34
Ενιαία απρόβλεπτα				15,00%			261.767,60	
Συνολο εργασιών με ΓΕ- ΟΕ και απρόβλεπτα								2.006.884,94
Απολογιστικά (Διαχείριση ΑΕΚΚ κτλ.)							9.000,00	
Αναθεώρηση							244,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ								2.016.129,03
Ενιαίος Φ.Π.Α.				24,00%			483.870,97	483.870,97
Σ Υ Ν Ο Λ Ο							2.500.000,00	2.500.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤ. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΛΑΚΗΣ

Π. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚ. ΝΟΤΑ