

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη + ΜΤΦ	ΟΙΚ Α/ 20.05.01	1	ΟΙΚ-2124 100%	m3	30.00	9.75	292.50	
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ Α\ 20.30	2	ΟΙΚ 2171 100%	m3	140.00	0.90	126.00	
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου, δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ. 10.07.01	3	ΟΙΚ-1136	ton.km	1000	0.35	350.00	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 20.20	4	ΟΙΚ-2162	m3	40	20.95	838.00	
5	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ Α\ 22.04	5	ΟΙΚ- 2222 100%	m3	90.00	15.70	1,413.00	
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού + ΜΤΦ	ΟΙΚ Α\ 22.10.01	6	ΟΙΚ- 2226 100%	m3	70.00	33.25	2,327.50	
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμούς + ΜΤΦ	ΟΙΚ Α\ 22.15.01	7	ΟΙΚ- 2226 100%	m3	60.00	61.25	3,675.00	
8	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ Α\ 22.15.03	8	ΟΙΚ- 2226 100%	m*cm (dm2)	35.00	17.00	595.00	
9	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αέριων πλακών	ΟΙΚ Α\ 22.20.01	9	ΟΙΚ- 2236 100%	m2	5.00	7.90	39.50	
10	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αέριων πλακών	ΟΙΚ Α\ 22.21.01	10	ΟΙΚ- 2238 100%	m2	5.00	4.50	22.50	
11	Πλήρης καθαίρεση και αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 22.56.01	11	ΟΙΚ- 6102 100%	Kg	30.00	0.60	18.00	
12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ Α\ 22. 45	12	ΟΙΚ- 2275100%	m2	5.00	16.80	84.00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Α								9,781.00	
ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ Α\ 32.01.04	13	ΟΙΚ 3214 100%	m3	20.00	90.00	1,800.00	
14	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	14	ΟΙΚ 32.25.03	m3	29	16.8	487.20	
15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ Α\ 38.03	15	ΟΙΚ 3816 100%	m2	5.00	15.70	78.50	
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ Α\ 38.20.02	16	ΟΙΚ 3873 100%	kg	250.00	1.07	267.50	
17	Δομικά πλέγματα B500C	ΟΙΚ Α\ 38.20.03	17	ΟΙΚ 3873 100%	kg	50.00	1.01	50.50	
18	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ Α\ 46.01.02	18	ΟΙΚ 4622.1 100%	m2	5.00	19.50	97.50	
19	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 46.10.02	19	ΟΙΚ 4662.1 100%	m2	5.00	22.50	112.50	
20	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 71.21	20	ΟΙΚ 7121 100%	m2	5.00	13.50	67.50	
21	Γυψοσανίδες πυράντοχες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ Α\ 78.05.05	21	ΟΙΚ 7809 100%	m2	10.00	16.80	168.00	
22	Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοιμών φύλλων εμβαδού μικρότερου από 0,72 m2	ΟΙΚ Α\ 78.05.13	22	ΟΙΚ 7809 100%	m2	10.00	1.10	11.00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Β								3,140.20	
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
23	Αντικατάσταση επενδύσεων κερκίδων με μορισσανίδες (MDF) πάχους 30 mm	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 52.96.03	23	ΟΙΚ 5281 100%	m2	2.00	33.70	67.40	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
24	Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με αντιολισθηρές λευκές ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.16.04	24	ΟΙΚ 7316 100%	m2	2.00	20.00	40.00	
25	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, αντιολισθηρά (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.33.04	25	ΟΙΚ 7331 100%	m2	120.00	35.00	4,200.00	
26	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.34.03	26	ΟΙΚ 7326.1 100%	m2	200.00	35.00	7,000.00	
27	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΣΧ.ΝΕΤ.ΟΔΟ Δ-2.Α	27	ΟΔΟ-1132	m2	2260.00	3.40	7,684.00	
28	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΕΤ.ΟΔΟ Δ-3	28	ΟΔΟ-4110	m2	2260.00	1.20	2,712.00	
29	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΕΤ.ΟΔΟ Δ-4	29	ΟΔΟ-4120	m2	2260.00	0.45	1,017.00	
30	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος με τη φόρτωση και μεταφορά	ΣΧ.ΝΕΤ.ΟΔΟ Δ-6	30	ΟΔΟ-4421.Β	ton	200.00	82.00	16,400.00	
31	Επανακατασκευή δαπέδων γηπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.94.01	31	ΟΙΚ 7373.1 100%	m2	2260.00	18.00	40,680.00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Ε								79,800.40	
ΟΜΑΔΑ Ε	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Κ.Α.								
32	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5cm	ΟΙΚ Α\ 54.46.03	32	ΟΙΚ 5448.1 100%	m2	1.00	106.00	106.00	
33	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ Α\ 61.31	33	ΟΙΚ 6118 100%	kg	3.00	2.80	8.40	
34	Μπάρες πανικού επί μονόφυλλων ή δίφυλλων θυρών	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 62.60.07	34	ΟΙΚ 6236 100%	τεμ	1.00	68.00	68.00	
35	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	ΟΙΚ Α\ 62.61.04	35	ΟΙΚ 6236 100%	m2	2.00	335.00	670.00	
36	Πλήρης εργασία αποξήλωσης και αντικατάστασης μεταλλικής θύρας, τυποποιημένης, βιομηχανικής προέλευσης μετά της κάσσας διαστάσεων 3,00x3,20m περίπου	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 62.50.01	36	ΟΙΚ 6236 100%	m2	1.00	220.00	220.00	
37	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2"	ΟΙΚ Α\ 64.16.02	37	ΟΙΚ 6417 100%	μμ	1.00	14.00	14.00	
38	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ Α\ 64.29	38	ΟΙΚ 6428 100%	μμ	2.00	20.00	40.00	
39	Περίφραξη κατακορυφή ή με κλίση από συρματοπλέγμα ρομβοειδούς ή τετραγωνικής οπής, με κατακόρυφους σωλήνες Φ2" και οριζόντιο σωλήνα στο τελείωμα	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 64.48.03	39	ΟΙΚ 6448 100%	μμ	1.00	48.00	48.00	
40	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	ΟΙΚ 65.01.02	40	ΟΙΚ ΣΧΕΤ 6520 100%	m2	10.00	180.00	1,800.00	
41	Κλειδαριά ασφαλείας για συρόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενσωματωμένη λαβή (ΟΙΚ 65.32. ΣΧ)	ΟΙΚ -ΝΕΤ 65.32-ΣΧ.1	41	ΟΙΚ 6532	τεμ.	18.00	7.00	126.00	
42	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΟΙΚ Α\ 56.23	42	ΟΙΚ 5613.1 100%	m2	1.00	225.00	225.00	
43	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΟΙΚ Α\ 56.24	43	ΟΙΚ 5613.1 100%	m2	1.00	180.00	180.00	
44	Πάγκοι νιπτήρων	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 56.21	44	ΟΙΚ 5617 100%	τεμ	1.00	700.00	700.00	
45	Πλήρης προμήθεια και αντικατάσταση παλαιάς μπασκέτας καλαθοσφαίρισης ολυμπιακού τύπου μετά του κορμού, ταμπλό, στεφανιού με δίχτυ)	ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 64.01.03	45	ΟΙΚ 6402 100%	τεμ	4.00	1,200.00	4,800.00	
46	Δίχτυ (φιλέ) γηπέδου αντισφαίρισης	ΟΙΚ- Ν.79.95.02	46	ΟΙΚ-6413	τεμ.	2.00	300.00	600.00	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Γ								9,605.40	
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΛΟΙΠΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
47	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ Α\ 77.80.01	47	ΟΙΚ 7785.1 100%	m2	540.00	9.00	4,860.00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
48	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ ΑΙ 77.80.02	48	ΟΙΚ 7785.1 100%	μ2	1.00	10.10	10.10	
49	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων (γραμμογράφηση) οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων	ΟΙΚ ΣΧΕΤ ΑΙ 77.81.03	49	ΟΙΚ 7785.1 100%	μμ	5.00	1.10	5.50	
50	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ ΑΙ 77.84.02	50	ΟΙΚ 7786.1 100%	μ2	60.00	12.40	744.00	
51	Διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή (παντός τύπου και διαστάσεων)	ΟΔΟ ΣΧΕΤ ΑΙ Ε 17.3	51	ΟΙΚ 7788 100%	μ2	2260.00	3.80	8,588.00	
52	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	ΟΙΚ ΑΙ 79.04	52	ΟΙΚ 7902 100%	μ2	2.00	8.40	16.80	
53	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	Άρθρο : ΟΙΚ ΑΙ 77.55	53	ΟΙΚ 7755 100%	μ3	1.00	6.70	6.70	
ΣΥΝΟΛΟ 1. Ζ									14,231.10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

116,558.10

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Δ ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

Δ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

54	Φωτιστικά φθορισμού στεγανά	ΑΤΗΕ Ν8992.1	54	ΗΛΜ 60 100%	τεμ	10.00	180.00	1,800.00	
55	Λάμπες φθορισμού μικρές 0,6μ των 36Watt	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/8981.1.1	55	ΗΛΜ 59	τεμ	1.00	1.73	1.73	
56	Λάμπες φθορισμού μεγάλες των 1,2μ των 36Watt	ΑΤΗΕ ΣΧΕΤ/ 8981.1.2	56	ΗΛΜ 59	τεμ	1.00	1.76	1.76	
57	Προβολέας τεχνολογίας led 130-140 watt	ΗΛΜ Ν9372.1ΣΧ	57	ΗΛΜ103 100%	τεμ	8.00	450.00	3,600.00	
58	Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης 3χ63Α	ΗΛΜ ΣΧΕΤ/ 60.20.40.51.01	58	ΗΛΜ 52 100%	τεμ	1.00	900.00	900.00	
59	Καλώδια ασφαλείας τύπου Η05VV-U,-R (NYM), διατομής 3χ1,5mm ²	ΗΛΜ/ 62.10.40.01	59	ΗΛΜ 46 100%	μμ	5.00	2.30	11.50	
60	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός	ΑΤΗΕ/ 8732.1.4	60	ΗΛΜ 41 100%	μμ	5.00	4.78	23.90	
61	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ25mm	ΠΡΣ/ Η 01.1.3	61	ΗΛΜ 8 100%	μμ	5.00	0.45	2.25	
62	Φωτιστικό ασφαλείας με ενσωματωμένους συσσωρευτές	ΗΛΜ ΣΧΕΤ/ 65.80.11	62	ΗΛΜ 59 100%	τεμ	1.00	45.00	45.00	
								6,386.14	

Δ2. ΥΔΡΕΥΣΗ

63	Πλήρης προμήθεια, αποξήλωση και αντικατάσταση υδρορροής κυκλικής Φ100 6Atm PVC	ΑΤΗΕ 8063 ΣΧ	63	ΗΛΜ8 100%	μμ	2.00	15.00	30.00	
64	Πυροσβεστική φωλέα πλήρης (απλό υδροδοτικό δίκτυο)	ΗΛΜ NET-66.30 ΣΧ	64	ΗΛΜ52 100%	τεμ	1.00	40.00	40.00	
65	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου (40cm x 45cm)	ΥΔΡ 5.07	65	ΥΔΡ 6069 100%	μ3	1.00	11.30	11.30	
66	Πλήρης εργασία παροχέτευσης ομβρίων υδάτων υπαίθριων γηπέδων, με σωλήνα διαμέτρου 10cm και μήκους 150m	ΥΔΡ 16.01 ΣΧ	66	ΥΔΡ 6744	τεμ	1.00	3,200.00	3,200.00	
67	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πίεσως 4 atm, διαμέτρου Φ 50 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.3	67	ΗΛΜ 8 100%	μ	30.00	13.81	414.30	
68	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου Φ 1/2"	ΑΤΗΕ 8141.2.2	68	ΗΛΜ 13 100%	τεμ	5.00	60.62	303.10	
69	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως, με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ 8151.2	69	ΗΛΜ 14 100%	τεμ	5.00	192.10	960.50	
70	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42x56 cm	ΑΤΗΕ 8160.2	70	ΗΛΜ 17 100%	τεμ	5.00	164.71	823.55	
71	Επικαθήμενος νιπτήρας διαστάσεων 47x 47 cm με μπαταρία	ΑΤΗΕ 8160.2.1.ΣΧ	71	ΗΛΜ 17 100%	τεμ	1.00	289.90	289.90	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	ΑΤ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική	Ολική
72	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 36x48 mm	ΑΤΗΕ 8168.1	72	ΗΛΜ 13 100%	τεμ	5.00	25.81	129.05	
73	Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ32mm του 1m	ΥΔΡ12.14.01.09	73	ΥΔΡ-6621.2	m	1.00	15.10	15.10	
74	Σιφώνι νιπτήρα	ΑΤΗΕ 8160.5	74	ΗΛΜ 17	τεμ	5.00	28.94	144.70	
75	Κροσσός εκροής (τροπή) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ1/2ins	ΑΤΗΕ 8115.1	75	ΗΛΜ 11	τεμ	5.00	13.41	67.05	
76	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V	ΗΜΧ 8801.1.1	76	ΗΛΜ49=100%	τεμ	1.00	4.14	4.14	
77	Ηλιακός θερμοσίφωνα boiler 160 λίτρων διπλής ενέργειας	ΗΜΧ 8257.1.2	77	ΗΛΜ 8 100%	τεμ.	1.00	1,669.33	1,669.33	
									8,102.02
ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ ΕΡΓ (ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ)									14,488.16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ									131,046.26
	Άθροισμα προ ΦΠΑ								131,046.26
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18.00%	23,588.33
	Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ								154,634.59
	Απρόβλεπτα							15,00 %	23,195.19
	Άθροισμα μετά απροβλέπτων								177,829.77
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 1								177,829.77
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ 3	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
78	Πλήρης διαδικασία έκδοσης αδειοδοτήσεων, πάσης φύσεως εγκρίσεων, ελέγχων και λοιπών πιστοποιήσεων από αρμόδιους φορείς βάσει ισχύουσας νομοθεσίας, όπου και όπως απαιτείται, μετά της κατάθεσης πλήρους σειράς εγκεκριμένων σχεδίων σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στην Υπηρεσία και διαχείριση ΑΕΚΚ (κατ' αποκοπήν)		78		ΚΑ	1.00	3,500.00		
	Έλεγχος των ΗΜ εγκαταστάσεων, γειώσεων και τυχόν διαρροών, και κατάθεση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (κατ' αποκοπήν)						1,500.00		
ΣΥΝΟΛΟ									5,000.00
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								2,654.10
	ΣΥΝΟΛΟ								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 2								7,654.10
	Άθροισμα χωρίς ΦΠΑ								185,483.87
	ΦΠΑ							24.00%	44,516.13
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ								230,000.00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ .../.../ 2023
Για τις οικοδομικές εργασίες

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
.../.../2023
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
.../.../2023
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΑΡ. ΔΑΝΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Π. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΙΚ. ΝΟΤΑ
Τοπογράφος Μηχανικός