

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΑΜ 4_2026

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000.000,00 ΕΥΡΩ

ΑΛΕ: 030.2420301028

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	A/T	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ									
1	A.1	ΟΔΟ - Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	5,90	3.000,00	17.700,00	
4	A.2	ΟΙΚ 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	m3	0,80	5.900,00	4.720,00	
5	A.3	ΟΙΚ-22.56	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΟΙΚ-6102	kg	0,30	100,00	30,00	
6	A.4	ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	m2	7,00	45.000,00	315.000,00	
7	A.5	ΥΔΡ- 4.05	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη [*]	ΥΔΡ 6808	m	3,70	19.000,00	70.300,00	
8	A.6	ΟΙΚ 20.40	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2177	ton x 10 m	5,00	6.000,00	30.000,00	

A/A	A/T	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
9	A.7	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	m ³	33,25	3.000,00	99.750,00	
10	A.8	ΟΙΚ 22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 2238	m ³	50,00	2.000,00	100.000,00	
							Σύνολο ομάδας: A	637.500,00 €	
ΟΜΑΔΑ : Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
11	B.1	ΟΔΟ - Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟ-2151	m ³	8,95	2.900,00	25.955,00	
12	B.2	ΟΔΟ - Β-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα	ΥΔΡ-6087	m ³	2,50	1.800,00	4.500,00	
13	B.3	ΟΔΟ - Β-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	10,30	9.000,00	92.700,00	
14	B.4	ΟΔΟ - Β-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	79,00	1.000,00	79.000,00	
15	B.5	ΟΔΟ - Β-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	82,00	200,00	16.400,00	
16	B.6	ΟΔΟ - Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	86,00	100,00	8.600,00	
17	B.7	ΟΔΟ - Β-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	121,00	5,00	605,00	
18	B.8	ΟΔΟ - Β-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2612	kg	1,05	300,00	315,00	
19	B.9	ΟΔΟ - Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	kg	1,05	41.000,00	43.050,00	
20	B.10	ΟΔΟ - Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	8,80	19.000,00	167.200,00	

A/A	A/T	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
21	B.11	ΟΔΟ - Β-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m ²	1,65	500,00	825,00	
22	B.12	ΟΔΟ- Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	36,80	300,00	11.040,00	
23	B.13	ΟΔΟ- Ν.Β-85.30	Μεταφορά υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	46,00	500,00	23.000,00	
24	B.14	ΥΔΡ – 12.29.01.01	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 4, DN 110 mm	ΥΔΡ -6711.1	m	3,20	1.200,00	3.840,00	
25	B.15	ΟΔΟ – Ν.Β-86.1	Πλαστικό φρεάτιο ελέγχου-σύνδεσης δικτύων ομβρίων, διαστάσεων 20Χ20 cm με καπάκι, από πολυπροπυλένιο (PP), ή ABS	ΟΔΟ - 2548	τεμ.	18,80	500,00	9.400,00	
26	B.16	ΟΔΟ Β52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων νησίδων πλατειών κλπ	ΟΔΟ 2922	m ²	12,60	200,00	2.520,00	
27	B.17	ΟΔΟ Β81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ 2922	m ²	15,80	45.000,00	711.000,00	
28	B.18	ΟΔΟ Β81ΣΧ	Πλακοστρώσεις με βοτσαλόπλακες διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ 2922	m ²	19,80	100	1.980,00	
29	B.19	ΟΔΟ Β52 ΣΧ1	Πλακοστρώσεις με κυβολίθους ή κεραμικά πλακίδια	ΟΔΟ 2922	m ²	35,00	100	3.500,00	
30	B.20	ΟΔΟ Β52 ΣΧ2	Σποραδικές πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ. Με πλάκες ΑΜΕΑ	ΟΔΟ 2922	m ²	25,00	7.600	190.000,00	

A/A	A/T	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
31	B.21	ΟΔΟ Β82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ 2922	τεμ.	105,00	250	26.250,00	
32	B.22	ΝΑΟΔΟ Β84	Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6752	kg	2,20	640	1.408,00	
33	B.23	ΟΙΚ 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ή C16/20	ΟΙΚ 3223.Α.5	m ³	15,00	1.900,00	28.500,00	
34	B.24	ΟΔΟ- Ν.Β-88.03	Πρόσθετη τιμή κατασκευής ράμπας κάλυψης της υψομετρικής διαφοράς των πεζοδρομίων, για την διευκόλυνση κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)	ΟΔΟ-2922	τεμ.	31,50	150,00	4.725,00	
35	B.25	ΟΙΚ- 64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών	ΟΙΚ-6401	kg	4,00	300,00	1.200,00	
36	B.26	ΟΙΚ- 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ-7755	m ²	6,00	20,00	120,00	
37	B.27	ΟΙΚ- 77.97	Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις επιφανειών σκυροδέματος	ΟΙΚ-7744	m ²	12,00	400,00	4.800,00	
Σύνολο ομάδας: Β								1.462.433,00 €	
ΟΜΑΔΑ Γ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
38	Γ.1	ΟΔΟ Γ01.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3121Β	m ³	15,75	500,00	7.875,00	
39	Γ.2	ΟΔΟ Γ02.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ 3211Β	m ²	6,35	200,00	1.270,00	
40	Γ.3	ΟΔΟ Δ01	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	m	0,90	18.000,00	16.200,00	

A/A	A/T	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
41	Γ.4	ΟΔΟ Δ08.Α	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ 4521Β	m2	8,76	200,00	1.752,00	
42	Γ.5	ΟΔΟ Δ06	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ 4521Β	ton	84,68	20,00	1.693,60	
43	Γ.6	ΟΔΟ- Ε-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	31,50	1,00	31,50	
44	Γ.7	ΟΔΟ- Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	49,00	1,00	49,00	
45	Γ.8	ΟΔΟ- Ε-9.5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	79,00	1,00	79,00	
46	Γ.9	ΟΔΟ- Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	28,40	1,00	28,40	
47	Γ.10	ΟΔΟ- Ε-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	45,00	1,00	45,00	
48	Γ.11	ΟΔΟ- Ε-16	Αναλαμποντες φανοι επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ-108	μήνας	10,00	200,00	2.000,00	
49	Γ.12	ΟΔΟ- Ε-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ-7788	m ²	18,00	200,00	3.600,00	
50	Γ.13	ΟΔΟ Ε04.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ 2652	kg	2,50	900,00	2.250,00	
51	Γ.14	ΑΟΔΟ Ε04.2 ΣΧ	Κολωνάκια-εμπόδια επί του πεζοδρομίου	ΟΔΟ 2652	kg	2,90	5.000,00	14.500,00	
52	Γ.15	ΟΔΟ Ε10.1 ΣΧ	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση στύλων πινακίδων, σήμανσης ή κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ 2653	τεμ.	10,00	400,00	4.000,00	
Σύνολο ομάδας: Γ								55.373,50 €	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ									

Α/Α	Α/Τ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
53	Δ.1	ΗΛΜ 60.20.40.11	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	ΗΛΜ-5	Μ	6,40	500,00	3.200,00	
54	Δ.2	8757.2.3	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 25 mm ² .	45.ΗΛΜ	Μ	4,82	500,00	2.410,00	
55	Δ.3	N8066.21.1	Φρεάτιο προστασίας βανών, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x40cm, βάθος έως 0.5Μ.	3213.	τεμ.	82,10	18,00	1.477,80	
56	Δ.4	N8106.1.1	Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 INS.	ΗΛΜ11	τεμ.	13,53	41,00	554,73	

Α/Α	Α/Τ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
57	Δ.5	N8128.31.2	Μετρητής παροχής ύδατος, ονομαστικής διαμέτρου 25mm.	ΗΛΜ11	τεμ.	186,06	2,00	372,12	
58	Δ.6	01.01.02.Η.ΠΡΣ	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6atm, διαμέτρου Φ20mm.	ΗΛΜ8	Μ	0,35	3.300,00	1.155,00	
59	Δ.7	09.01.01.06.Η.ΠΡ Σ	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1".	ΗΛΜ8	τεμ.	95,00	2,00	190,00	
60	Δ.8	09.01.04.01.Η.ΠΡ Σ	Πηνία ηλεκτροβανών 24 VAC.	ΗΛΜ8	τεμ.	10,00	2,00	20,00	
61	Δ.9	08.02.07.01.Η.ΠΡ Σ	Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια τοποθέτηση, με απόσταση σταλακτών 33cm.	ΗΛΜ8	Μ	1,05	50,00	52,50	
62	Δ.10	11.15.06 ΥΔΡ	Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6620.1	Μ	38,00	40,00	1.520,00	
63	Δ.11	11.02.04.ΥΔΡ	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.	6752.ΥΔΡ	Kg	2,90	1.500,00	4.350,00	
64	Δ.12	12.10.01 ΥΔΡ	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	ΥΔΡ6711.1	Μ	3,80	100,00	380,00	
65	Δ.13	12.10.02 ΥΔΡ	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΥΔΡ6711.1	Μ	4,20	100,00	420,00	
66	Δ.14	12.10.03 ΥΔΡ	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΥΔΡ6711.1	Μ	7,00	100,00	700,00	
67	Δ.15	12.10.04 ΥΔΡ	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ6711.1	Μ	9,00	100,00	900,00	
68	Δ.16	12.10.05 ΥΔΡ	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΥΔΡ6711.1	Μ	14,70	200,00	2.940,00	
69	Δ.17	16.01 ΝΑΥΔΡ	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων.	6744.ΥΔΡ	Τεμ	103,00	30,00	3.090,00	

Α/Α	Α/Τ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
Σύνολο ομάδας: Δ								23.732,15 €	
ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
70	Ε.1	ΠΡΣ Δ1.4	Δένδρα κατηγορίας Δ4	ΠΡΣ 5210	τεμ.	25,00	5,00	125,00	
71	Ε.2	ΠΡΣ Δ1.5	Δένδρα κατηγορίας Δ5	ΠΡΣ 5210	τεμ.	45,00	5,00	225,00	

Α/Α	Α/Τ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
72	Ε.3	ΠΡΣ Δ1.6	Δένδρα κατηγορίας Δ6	ΠΡΣ 5210	τεμ.	80,00	5,00	400,00	
73	Ε.4	ΠΡΣ Δ1.7	Δένδρα κατηγορίας Δ7	ΠΡΣ 5210	τεμ.	120,00	2,00	240,00	
74	Ε.5	ΠΡΣ Δ1.8	Δένδρα κατηγορίας Δ8	ΠΡΣ 5210	τεμ.	170,00	2,00	340,00	
75	Ε.6	ΠΡΣ- Δ2.4	Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ4	ΠΡΣ- 5210	τεμ.	7,40	100,00	740,00	
76	Ε.7	ΠΡΣ-Δ7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ-1710	μ ³	8,50	400,00	3.400,00	
77	Ε.8	ΠΡΣ- Ε1.2	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m με εργαλεία χειρός	ΠΡΣ- 5120	τεμ.	1,50	500,00	750,00	
78	Ε.9	ΠΡΣ- Ε4.2	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,70 X 0,70 X 0,70 m	ΠΡΣ- 5110	τεμ.	2,40	200,00	480,00	
79	Ε.10	ΠΡΣ- Ε9.5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ- 5210	τεμ.	1,30	200,00	260,00	
80	Ε.11	ΠΡΣ- Ε9.6	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	ΠΡΣ- 5210	τεμ.	3,00	200,00	600,00	
81	Ε.12	ΠΡΣ- Ε11.3	Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες	ΠΡΣ- 5230	τεμ.	12,00	10,00	120,00	
82	Ε.13	ΠΡΣ- Ν.Β1.10	Μεταλλικές σχάρες δένδρων, διαστάσεων 100X180 cm	ΥΔΡ 6752	τεμ.	315,00	5,00	1.575,00	
83	Ε.14	ΠΡΣ Ζ02.2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	60,00	10,00	600,00	
84	Ε.15	ΠΡΣ Ζ02.3	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	80,00	10,00	800,00	
85	Ε.16	ΠΡΣ Ζ02.4	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	100,00	5,00	500,00	
86	Ε.17	ΠΡΣ Ζ02.5	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	135,00	5,00	675,00	

A/A	A/T	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
87	E.18	ΠΡΣ Ζ02.6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	180,00	5,00	900,00	
88	E.19	ΠΡΣ- Ν.Β10.13	Καθιστικό με δύο πλευρικά γαλβανισμένα χαλύβδινα στηρίγματα μορφής S, διαστάσεων 200X45 cm και συνολικού ελεύθερου ύψους 75 cm, κάθισμα, πλάτη και ποδιά από ξύλινες δοκίδες διατομής 100 x 40 mm από ξυλεία PITCH PINE	ΟΙΚ-5104	τεμ.	490,00	5,00	2.450,00	
89	E.20	ΠΡΣ - Ν.Β-11.15	Μεταλλικό καλάθι απορριμμάτων εξωτερικών χώρων επιδαπέδιο με καπάκι, διαμέτρου Φ45 cm και ύψους 80 cm	ΟΙΚ-5104	τεμ.	160,00	5,00	800,00	
Σύνολο ομάδας: E									15.980,00 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									2.195.018,65 €

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18%	395.103,36 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	2.590.122,01 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	388.518,30 €
ΣΥΝΟΛΟ 2	2.978.640,31 €
Απολογιστικές εργασίες για πλήρη διαδικασία σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και λοιπές απολογιστικές υπηρεσίες, διαδικασία έκδοσης αδειοδοτήσεων, πάσης φύσεως εγκρίσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεις από αρμόδιους φορείς βάσει ισχύουσας νομοθεσίας κτλ.	90.000,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε	16.200,00 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε.	106.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 3	3.084.840,31 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	140.966,14 €
ΣΥΝΟΛΟ 4	3.225.806,45 €
ΦΠΑ 24%	774.193,55 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.000.000,00 €

Α/Α	Α/Τ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ ΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
			ΧΑΛΑΝΔΡΙ /03/ 2026 /03/ 2026			 /03/ 2026	
				Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ				Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.	
			ΑΡ. ΔΑΝΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός	ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός				ΑΙΚ. ΝΟΤΑ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός	