

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Αρθρο
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.1	M3	1000	2.50	2,500.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1.2	M3	120	79.00	9,480.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β
3	Ανύψωση ή καταβίβασις σχάρας ή καλύματος φρεατίου	1.3	Τεμ.	270	99.90	26,973.00		ΟΙΚ 3213.2Ν
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Σύνολο)					38,953.00	38,953.00	
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	2.1	M3	300	15.75	4,725.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β
5	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	2.2	M2	1000	1.53	1,530.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-Β
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	2.3	M2	1000	1.63	1,630.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ (Σύνολο)					7,885.00	7,885.00	
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.1	MM	600	0.90	540.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Β
8	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	3.2	M2	15000	1.70	25,500.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-Β
9	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	3.3	M2	140000	3.15	441,000.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Β
10	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.4	M2	4000	1.10	4,400.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Β
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.5	M2	142000	0.42	59,640.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Β
12	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	3.6	Ton	4000	91.00	364,000.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Β-Ν
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	3.7	M2	142000	8.76	1,243,920.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-Β
14	Επούλωση τοπικών φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα ανεξαρτήτων διαστάσεων	3.8	M2	500	35.00	17,500.00		ΟΔΟ 4321Β-Ν
15	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm	3.9	M2	90000	1.04	93,600.00		ΟΔΟ 1132
	ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (Σύνολο)					2,250,100.00	2,250,100.00	
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	4.1	Τεμ.	70	49.00	3,430.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-Β
17	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	4.2	M2	1000	3.45	3,450.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Β
18	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	4.3	M2	500	18.00	9,000.00		ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.2-Β
	ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σύνολο)					15,880.00	15,880.00	
	Σύνολο Εργασιών						2,312,818.00	2,312,818.00
	Ενιαίο όφελος			18.00%			416,307.24	
	Συνολο εργασιών με ΓΕ -ΟΕ							2,729,125.24

	Ενιαία απρόβλεπτα			15.00%			409,368.79	
	Συνολο εργασιών με ΓΕ- ΟΕ και απρόβλεπτα							3,138,494.03
	Απολογιστικά (Διαχείριση ΑΕΚΚ κτλ.)						50,000.00	
	Αναθεώρηση						37,312.43	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ							3,225,806.46
	Ενιαίος Φ.Π.Α.			24.00%			774,193.55	774,193.55
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο						4,000,000.01	4,000,000.01

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η Αν. ΠΡΟΪΣ/ΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤ. ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚ. ΝΟΤΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Οδός	Από	Έως
Ελάτης	Ηρακλείτου	Ελ. Βενιζέλου
Ελαίδος	Ηρακλείτου	Ελ. Βενιζέλου
Λευκης	Ηρακλείτου	Ελ. Βενιζέλου
Δάφνης	Ηρακλείτου	Ελ. Βενιζέλου
Γ. Λαμπράκη	Ηρακλείτου	Ελ. Βενιζέλου
Κυβέλης	Ηρακλείτου	Ελ. Βενιζέλου
Αλόης		
Δρυός		
Γ. Χειμωνά		
Γλαδιόλας		
Κυκλάμινων		
Εκάτης		
Κίρκης		
Χειμάρας		
Αιόλου		
Εστίας		
Κλυταιμνήστρας		
Ιερού Λόχου		
Ικάρων		
Δαίδαλου		
Αριάδνης		
Λητούς		
Οδυσσέως		
Αγίας Βαρβάρας		
Αγησιλάου		
Νέστωρος		
Λυκούργου		
Αχιλλέως		
Σερρών		
Πατρόκλου		
Ζαν Μορεάς	Αγαμέμνωνος	Κόδρου
Λέσβου		
Λευκάδος		
Παράδρομος Κηφισίας	Εθ. Αντιστάσεως	Παπανικολή
Παρνασσίδος		
Γερανίου		
Δυοβουνιώτου		
Καλαμακίου		
Ηρώων Πολυτεχνείου		
Μυκόνου		

Αμυκλών		
Σποράδων		
Επτανήσου		
Διονύσου		
Γρεβενών		
Θρασυβούλου		
Ειρήνης		
Τυμφρηστού	Ιωαννίνων	Πλακεντίας
Εδέσσης		
Πρανασσού		
Πάτημα Ι (οδοί που δεν έχουν γίνει)	Ηρακλείτου	Αγ. Αντωνίου